

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachowego					
1	KNR 4-04 d.1 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
		29,2	m	29.200	
				RAZEM	29.200
2	KNR 4-04 d.1 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mni- cha, mniszki	m ²		
		338,36	m ²	338.360	
				RAZEM	338.360
3	KNR-W 4- d.1 01 0418-02	Wymiana deski dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		67,76	m ²	67.760	
				RAZEM	67.760
4	KNR-W 4- d.1 01 0419-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm	m ²		
		338,36	m ²	338.360	
				RAZEM	338.360
5	KNR-W 4- d.1 01 0419-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką - kontrłaty	m ²		
		338,36	m ²	338.360	
				RAZEM	338.360
6	TZKNBK d.1 VII-163	Odgrzybianie przez powlekanie elem.drewnianych desek lub płyt prepara- tem grzybobójczym oleistym dwukrotne, pow.ponad 50 m2	m ²		
		676,72	m ²	676.720	
				RAZEM	676.720
7	TZKNBK VI- d.1 06	Krycie dachów dachówką ceramiczną holenderką na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z mura- mi	m ²		
		338,36	m ²	338.360	
				RAZEM	338.360
8	KNR-W 4- d.1 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		49,2	m	49.200	
				RAZEM	49.200
9	KNR-W 4- d.1 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		33,6	m	33.600	
				RAZEM	33.600
10	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		565,24	m ²	565.240	
				RAZEM	565.240
11	TZKNBK d.1 XXIII 0203- 02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych śr.do 15 cm z blachy miedzi- nej	m		
		49,2	m	49.200	
				RAZEM	49.200
12	TZKNBK d.1 XXIII 0204- 02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych śr. 15 cm z blachy mie- dzianej 0.6	m		
		33,6	m	33.600	
				RAZEM	33.600
13	KNR-W 2- d.1 02 0501-01	Folie wstępnego krycia układane na deskowaniu	m ²		
		338,36	m ²	338.360	
				RAZEM	338.360
14	NNRNKB d.1 202 0533-02	Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z bla- chy z miedzi	m ²		
		12,74	m ²	12.740	
				RAZEM	12.740
15	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		12,74	m ²	12.740	
				RAZEM	12.740
16	KNR-W 4- d.1 01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji cegłanych na odległość 1 km	m ³		
		13,53	m ³	13.530	
				RAZEM	13.530
17	KNR-W 4- d.1 01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km *4	m ³		
		13,53	m ³	13.530	
				RAZEM	13.530
18	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		13,53	m ³	13.530	