

Przedmiar robót 58/Rd/2010

Obiekt	Utworzenie bazy turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej w Gminie Stary Dzierzgoń
Budowa	Przezmark, dz. nr 116/4, 82-450 Stary Dzierzgoń
Inwestor	Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu, 82-450 Stary Dzierzgoń
Biuro kosztorysowe	A.M.Nieruchomości Andrzej Marciniak

Sporządził mgr inż. Andrzej Marciniak upr. nr 1632/EI/91

Dzierzgoń Lipiec 2010

Utworzenie bazy turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej w Gminie Stary Dzierzgoń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Prace przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0109/03	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha	0,020
2	KNR 2-01 0111/01	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu	m2	200,000

Utworzenie bazy turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej w Gminie Stary Dzierzgoń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2 Ogrodzenie				
3	KNNR 10 0708/06	analogia. Ogrodzenie z bali o rozstawie 4m z żerdziami w 3-ch rzędach	m	215,000

Utworzenie bazy turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej w Gminie Stary Dzierzgoń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3 Parkingi				
4	KNR 2-01 0307/02	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III 3,0*6,0*10*0,15	m3	27,000
			razem	m3
				27,000
5	KNNR 6 0104/03	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm 3*6,0*10	m2	180,000
			razem	m2
				180,000
6	KNNR 6 0202/01	Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 3,0*6,0*10	m2	180,000
			razem	m2
				180,000
7	KNNR 6 0202/03	Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm 3,0*6,0*10	m2	180,000
			razem	m2
				180,000
8	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 6,25*4+3,0*10	m	55,000
			razem	m
				55,000

Utworzenie bazy turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej w Gminie Stary Dzierzgoń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4 Plaża				
9	KNR 2-01 0301/02	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III - wyrównanie dna jeziora (3,14*20*20*15%)*0,10	m3	18,840
			razem	m3 18,840
10	KNKRB 1 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi,lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem samochodami samowyl.na 1 km,poj.łyżki 0,40m3 grunt kat.III 27+18,84+15,36	m3	61,200
			razem	m3 61,200
11	KNNR 6 0201/02	analogia. Nawierzchnie z mieszanek piaszczystych z ręcznym zagęszczeniem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Krotność = 2 3,14*20*20*12%	m2	150,720
			razem	m2 150,720
12	kalk. własna	Tablica informacyjną szt.		1,000

Utworzenie bazy turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej w Gminie Stary Dzierzgoń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5 Boisko do piłki siatkowej		
13	KNR 2-01 0307/02	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III 16,0*8,0*0,12	m3	15,360
			razem	m3
				15,360
14	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy żwirowo - piaskowej gr. 10 cm 16,0*8,0	m2	128,000
			razem	m2
				128,000
15	KNNR 6 0201/02	Nawierzchnie z mieszanek piaszczystych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (16,0+2,0)*(8,0+2,0)	m2	180,000
			razem	m2
				180,000
16	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia boiska: słupki stalowe w tulejach mocujących + siatka + wieszak	kpl	1,000

Utworzenie bazy turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej w Gminie Stary Dzierzgoń

Nr Podstawa Opis robót

JM ilość

6 Grill

17 kalk. własna Wykonanie zadaszonego grilla murowanego

szt

1,000

Utworzenie bazy turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej w Gminie Stary Dzierzgoń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7 Plac zabaw				
18	KNNR 10 0708/06	analogia. Ogrodzenie z bali o rozstawie 4m z żerdziami w 3-ch rzędach 10,0*2+9,0+7,5		
			m	36,500
			razem	m
				36,500
19	kalk. własna	Zakup i montaż huśtawki typu "konik"		
			szt	2,000
20	kalk. własna	Zakup i montaż karuzeli tarczowej		
			szt	1,000
21	kalk. własna	Zakup i montaż piaskownicy z bali		
			szt	1,000

Utworzenie bazy turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej w Gminie Stary Dzierzgoń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8 Ławki i ławostoły				
22	kalk. własna	Ławka z bali - stała	Szt.	1,000
23	kalk. własna	Ławostoły	Szt.	2,000
24	kalk. własna	Wykonanie zadaszzenia nad ławostołami	Szt.	2,000
25	kalk. własna	Stajak na rowery (pięć miejsc postojowych)	Szt.	2,00
26	kalk. własna	kosz na śmieć poj. 100 litrów	szt	1,000

Utworzenie bazy turystyczno - wypoczynkowo - rekreacyjnej w Gminie Stary Dzierzgoń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9 Toalety przenośne				
27	KNR 2-02w 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe 2,5*6,5*0,2 3,250	m3	3,250
28	KNR 2-02w0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów budynków i budowli 0,08		0,080
29	kalk. własna	Zakup i montaż toalet przenośnych	szt.	3,000

