

**Przedmiar robót - KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie boiska asfaltowego w Starym Dzierzgoniu**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.
1 Wykonanie boiska asfaltowego					
1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	190,125	
2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - materiał Inwestora	m ²	633,750	
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm - materiał Inwestora	m ²	608,000	
4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	102,000	
5	KNR 2-31 0108-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej z wbudowaniem mechanicznym	t	45,600	
6	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	608,000	
7	KNR 2-23 0310-07 analogia	Ustawienie w gotowych otworach bramko-koszy i stoły pingpongowe zewnętrzne z zakupem materiałów	szt.	2,00	
		Wykonanie tablicy informacyjno promocyjnej	szt.	1,000	
					Razem:

Wartość kosztorysu netto:

Podatek Vat 22%

Wartość kosztorysu brutto:

pieczęć i podp

.....

Wartość

.....

.....

.....

is Oferenta